PRZEDMIOT ROBÓT:

Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
3	4	5
Schody i podesty zewnętrzne *CPV: ,*		
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody i podesty zewnętrzne oraz podjazd dla niepełnosprawnych *krotność = 1,00*	6,00	m3
Obrzeża schodów wejściowych (przednóżki) z palisady betonowej - analogia *krotność = 1,00*	20,00	m
Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże ustawione pionowo o zredukowanej długości 21,9 m *krotność = 1,00*	73,00	m
Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie do 10 kg - montaż zdemontowanej balustrady. *krotność = 1,00*	10,00	m
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem *krotność = 1,00*	25,00	m2
Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km *krotność = 1,00*	8,00	m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km *krotność = 6,00*	11,00	m3

Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30 cm *krotność = 1,00*	80,00	m
Izolacje poziomego styku obróbki kominów kitem trwale plastycznym - analogia. *krotność = 1,00*	30,00	m
Izolacje poziomego styku dachu oranżerii ze ścianami budynku kitem trwale plastycznym - analogia. *krotność = 1,00*	8,00	m
Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie *krotność = 1,00*	5,00	szt
Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Pręt o przekroju do 200 mm2 - fi 7 mm *krotność = 1,00*	100,00	m
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł *krotność = 1,00*	66,00	szt
Razem:		
Remont sanitariatów i kotłowni *CPV: ,*		
Demontaż kabiny prysznicowej - analogia *krotność = 1,00*	1,00	kpl
Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm *krotność = 1,00*	1,00	szt
Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm *krotność = 1,00*	23,00	szt

Wymiana stolarki drzwiowej oraz montaż rolet *CPV: ,*		
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych "90" z klamkami i szyldami (3 szt. drzwi) *krotność = 1,00*	6,15	m2
Wymiana stolarki pcv na drzwi aluminiowe ciepłe, dwuskrzydłowe, przeszklone, obsadzone na kotwach stal. oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi *krotność = 1,00*	3,70	m2
Wymiana stolarki pcv na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne, przeszklone, obsadzone na kotwach stal. oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi *krotność = 1,00*	3,75	m2
Bramy uchylne garażowe *krotność = 1,00*	5,13	m2
Montaż rolet kompletnych, z listew (23 szt.) *krotność = 1,00*	76,43	m2

Remont posadzek *CPV: ,*		
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie *krotność = 1,00*	160,00	m2
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	160,00	m2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	160,00	m2
Posadzki z wykładziny podłogowej rulonowej grubości 2 mm bez warstwy izolacyjnej z zastosowaniem kleju winylowego "Polacet" *krotność = 1,00*	160,00	m2
Zgrzewanie wykładzin rulonowych. *krotność = 1,00*	160,00	m2

Remont dachu *CPV: ,*		
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy *krotność = 1,00*	2,75	m2
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku *krotność = 1,00*	11,00	m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku *krotność = 1,00*	4,00	m

Deski czołowe - wymiana *krotność = 1,00*	11,00	m
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z akcesoriami, z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 50 mm (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	11,00	m
Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z akcesoriami, z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	4,00	m
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy *krotność = 1,00*	2,75	m2
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej powlekanej o grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy *krotność = 1,00*	47,25	m2
Przygotowanie podłoża (wraz z usunięciem porastającego mchu) do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej z zastosowaniem gruntu bitumicznego *krotność = 1,00*	585,00	m2
Krycie starych dachów papą termozgrzewalną na osnowie poliestrowej 250g/m2, asfalcie modyfikowanym SBS, grubości min. 5.2 mm, giętkość w niskich temperaturach -20 stopni C (np. SOPRALENE 250 S5 W, EXTRADACH T05 5,2 Szybki Profil SBS, EUROFLEX PYE PV250 S5 lub równoważne) *krotność = 1,00*	566,00	m2
Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej *krotność = 1,00*	30,00	m

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm pod prysznicem *krotność = 1,00*	1,00	szt
Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych *krotność = 1,00*	1,20	m2
Obsadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych za pomocą kołków rozporowych w ścianach z cegieł - analogia *krotność = 1,00*	2,00	szt
Montaż prowadnicy do zasłony prysznicowej wraz z "żabkami" *krotność = 1,00*	1,00	szt
Wymiana kompletna ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" (1 ustęp niski) *krotność = 1,00*	2,00	kpl
Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - dla odwodnienia spocznika przed kotłownią *krotność = 1,00*	5,00	m2
Zerwanie posadzki cementowej dla wykonania odwodnienia spocznika przed kotłownią *krotność = 1,00*	5,00	m2
Rurociąg z rur kamionkowych kanalizacyjnych w gotowym wykopie, wewnątrz budynku, uszczelniony zaprawą cementową, średnica rur 100mm - odpływ do studzienki z kratki spocznika przed kotłownią *krotność = 1,00*	4,00	m
Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm - spocznik schodów przed kotłownią *krotność = 1,00*	1,00	szt
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 *krotność = 1,00*	3,00	miejsce

Naprawa zawilgoconych ścian *CPV: ,*		
Wykon. poziomej izol. przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości grub.1 cegły, metodą iniekcji grawitacyjnej. Wykon. otworów w 1 lub 2 poziomach *krotność = 1,00*	2,00	m
Tynk renowacyjny CERINOL SP, szary, jednowarstwowy grubości 1 cm, wykonywany ręcznie *krotność = 1,00*	2,00	m2
Dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku renowacyjnego CERINOL SP, szarego, wykonywanego ręcznie *krotność = 1,00*	2,00	m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -pierwsza warstwa pod gemalit *krotność = 1,00*	8,00	m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej Cesesit CT 68. Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -każda następna warstwa *krotność = 1,00*	8,00	m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - gemalit *krotność = 1,00*	8,00	m2

Roboty malarskie *CPV: 45442000-7, Nakładanie powierzchni kryjących*		
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 *krotność = 1,00*	1,00	m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 *krotność = 1,00*	750,00	m2
Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) *krotność = 1,00*	750,00	m2
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	90,00	m2
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) *krotność = 1,00*	660,00	m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów wykonanych z płyt dekoracyjnych z wełny min. do sufitów podwieszanych 60x60 cm - analogia *krotność = 1,00*	270,00	m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów *krotność = 1,00*	90,00	m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian *krotność = 1,00*	660,00	m2
Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania *krotność = 1,00*	1,00	m
Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami silikatowymi - analogia *krotność = 1,00*	374,00	m2